

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Janeiro/2012

Composição

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	461,79	504,05	481,51	321,54
Mão-de-obra	454,62	381,56	358,81	309,78
Desp. Administ.	71,13	18,91	17,02	17,64
Equipamento	1,49	1,44	1,51	0,75
TOTAL	989,03	905,96	858,84	649,71

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	518,10	499,08	442,10	436,90
Mão-de-obra	623,99	551,94	495,68	476,59
Desp. Administ.	66,79	80,08	36,95	30,58
Equipamento	0,10	0,02	2,02	1,92
TOTAL	1.208,98	1.131,12	976,74	945,98

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	749,25	625,58	599,70
Mão-de-obra	677,03	524,39	589,04
Desp. Administ.	63,14	43,57	37,79
Equipamento	0,13	1,90	2,89
TOTAL	1.489,55	1.195,44	1.229,42

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	503,26	410,70	556,09
Mão-de-obra	552,59	498,81	664,28
Desp. Administ.	49,50	39,08	43,84
Equipamento	3,41	2,16	3,35
TOTAL	1.108,76	950,76	1.267,56

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	598,06	498,08	671,38
Mão-de-obra	557,88	512,79	683,22
Desp. Administ.	49,51	39,08	43,83
Equipamento	3,41	2,18	3,33
TOTAL	1.208,85	1.052,13	1.401,76

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	392,45	244,90
Mão-de-obra	594,70	277,49
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,89	0,80
TOTAL	989,04	523,19