

**CUB/m<sup>2</sup> - NBR 12.721:2006 - Dezembro/2007**  
**Composição**

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	367,20	412,24	395,47	262,14
Mão-de-obra	316,47	265,55	249,73	215,65
Desp. Administ.	44,98	11,96	10,76	11,15
Equipamento	1,11	1,07	1,13	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>729,76</b>	<b>690,82</b>	<b>657,08</b>	<b>489,51</b>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	402,72	397,11	354,23	349,58
Mão-de-obra	433,77	383,69	344,54	331,26
Desp. Administ.	42,23	50,64	23,36	19,33
Equipamento	0,08	0,01	1,51	1,44
<b>TOTAL</b>	<b>878,80</b>	<b>831,46</b>	<b>723,64</b>	<b>701,61</b>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	584,30	496,99	469,53
Mão-de-obra	470,64	364,57	409,50
Desp. Administ.	39,93	27,55	23,90
Equipamento	0,10	1,42	2,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.094,95</b>	<b>890,53</b>	<b>905,09</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	401,80	332,31	452,46
Mão-de-obra	384,05	346,74	461,77
Desp. Administ.	31,30	24,71	27,72
Equipamento	2,55	1,62	2,50
<b>TOTAL</b>	<b>819,70</b>	<b>705,38</b>	<b>944,46</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	468,56	394,66	534,59
Mão-de-obra	387,73	356,48	474,97
Desp. Administ.	31,31	24,71	27,72
Equipamento	2,55	1,63	2,49
<b>TOTAL</b>	<b>890,15</b>	<b>777,48</b>	<b>1.039,77</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	315,05	198,70
Mão-de-obra	413,18	192,90
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,41	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>729,64</b>	<b>392,20</b>