

**CUB/m<sup>2</sup> - NBR 12.721:2006 - Maio/2007**  
**Composição**

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	352,24	394,46	378,77	251,63
Mão-de-obra	293,61	246,37	231,69	200,08
Desp. Administ.	42,84	11,39	10,25	10,62
Equipamento	0,92	0,89	0,94	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>689,62</b>	<b>653,11</b>	<b>621,64</b>	<b>462,80</b>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	380,66	375,44	334,89	330,18
Mão-de-obra	402,37	355,92	319,60	307,27
Desp. Administ.	40,22	48,23	22,25	18,41
Equipamento	0,07	0,01	1,26	1,20
<b>TOTAL</b>	<b>823,31</b>	<b>779,61</b>	<b>678,00</b>	<b>657,07</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	551,35	471,35	442,11
Mão-de-obra	436,57	338,18	379,86
Desp. Administ.	38,02	26,24	22,76
Equipamento	0,08	1,19	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.026,02</b>	<b>836,95</b>	<b>846,53</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	378,62	313,53	426,52
Mão-de-obra	356,24	321,64	428,35
Desp. Administ.	29,81	23,54	26,40
Equipamento	2,12	1,35	2,08
<b>TOTAL</b>	<b>766,80</b>	<b>660,05</b>	<b>883,36</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	442,98	373,70	505,83
Mão-de-obra	359,65	330,68	440,60
Desp. Administ.	29,81	23,54	26,40
Equipamento	2,12	1,36	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>834,57</b>	<b>729,27</b>	<b>974,89</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	291,11
Mão-de-obra	383,24	178,93
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,18	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>675,54</b>	<b>361,81</b>