

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Outubro/2007
Composição

 Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	359,94	405,65	389,26	259,12
Mão-de-obra	293,61	246,37	231,69	200,08
Desp. Administ.	44,53	11,84	10,65	11,04
Equipamento	1,11	1,07	1,13	0,56
TOTAL	699,20	664,93	632,73	470,80

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	393,44	389,27	346,69	342,50
Mão-de-obra	402,37	355,92	319,60	307,27
Desp. Administ.	41,81	50,14	23,13	19,14
Equipamento	0,08	0,01	1,51	1,44
TOTAL	837,70	795,35	690,93	670,35

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	571,04	487,72	460,16
Mão-de-obra	436,57	338,18	379,86
Desp. Administ.	39,53	27,27	23,66
Equipamento	0,10	1,42	2,16
TOTAL	1.047,23	854,60	865,84

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	393,03	324,35	442,55
Mão-de-obra	356,24	321,64	428,35
Desp. Administ.	30,99	24,47	27,45
Equipamento	2,55	1,62	2,50
TOTAL	782,81	672,07	900,85

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	459,36	386,93	524,94
Mão-de-obra	359,65	330,68	440,60
Desp. Administ.	30,99	24,47	27,44
Equipamento	2,55	1,63	2,49
TOTAL	852,56	743,70	995,47

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	306,43	193,35
Mão-de-obra	383,24	178,93
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,41	0,60
TOTAL	691,08	372,88