

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Novembro/2013
Composição

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	516,48	564,73	541,82	357,34
Mão-de-obra	499,40	419,16	394,16	340,29
Desp. Administ.	72,43	19,26	17,33	17,96
Equipamento	1,53	1,48	1,55	0,77
TOTAL	1.089,84	1.004,62	954,86	716,37

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	555,33	537,65	476,99	471,77
Mão-de-obra	685,60	606,44	544,63	523,66
Desp. Administ.	68,01	81,55	37,62	31,13
Equipamento	0,11	0,02	2,07	1,98
TOTAL	1.309,04	1.225,66	1.061,32	1.028,55

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	787,27	663,12	643,13
Mão-de-obra	743,89	576,16	647,20
Desp. Administ.	64,29	44,36	38,48
Equipamento	0,13	1,96	2,97
TOTAL	1.595,58	1.285,60	1.331,78

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	548,12	448,68	604,85
Mão-de-obra	607,18	548,07	729,87
Desp. Administ.	50,41	39,80	44,64
Equipamento	3,50	2,22	3,44
TOTAL	1.209,21	1.038,77	1.382,80

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	646,74	540,04	725,00
Mão-de-obra	612,99	563,43	750,68
Desp. Administ.	50,41	39,80	44,63
Equipamento	3,50	2,24	3,42
TOTAL	1.313,64	1.145,50	1.523,73

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	444,80	270,16
Mão-de-obra	653,48	304,89
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,94	0,82
TOTAL	1.100,23	575,87