

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Setembro/2015
Composição - Desonerado

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	547,00	598,06	573,66	383,70
Mão-de-obra	497,77	417,79	392,87	339,18
Desp. Administ.	84,17	22,38	20,14	20,87
Equipamento	1,87	1,81	1,90	0,95
TOTAL	1.130,81	1.040,04	988,57	744,70

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	586,93	569,96	505,83	500,65
Mão-de-obra	683,43	604,51	542,90	522,00
Desp. Administ.	79,03	94,77	43,72	36,18
Equipamento	0,13	0,02	2,55	2,43
TOTAL	1.349,52	1.269,26	1.095,00	1.061,26

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	825,28	701,46	683,82
Mão-de-obra	741,53	574,33	645,14
Desp. Administ.	74,71	51,55	44,72
Equipamento	0,16	2,40	3,64
TOTAL	1.641,68	1.329,74	1.377,32

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	580,23	477,10	642,72
Mão-de-obra	605,26	546,33	727,55
Desp. Administ.	58,58	46,25	51,87
Equipamento	4,30	2,73	4,23
TOTAL	1.248,37	1.072,40	1.426,37

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	681,63	573,63	769,76
Mão-de-obra	611,05	561,64	748,29
Desp. Administ.	58,58	46,25	51,87
Equipamento	4,30	2,75	4,20
TOTAL	1.355,56	1.184,26	1.574,12

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	473,13	280,51
Mão-de-obra	651,43	303,93
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	2,39	1,00
TOTAL	1.126,95	585,44