

**CUB/m<sup>2</sup> - NBR 12.721:2006 - Dezembro/2010**

**Composição**

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	439,85	481,46	461,48	303,98
Mão-de-obra	408,82	343,13	322,66	278,57
Desp. Administ.	64,82	17,24	15,51	16,08
Equipamento	1,46	1,41	1,48	0,74
<b>TOTAL</b>	<b>914,95</b>	<b>843,23</b>	<b>801,12</b>	<b>599,36</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	489,16	475,58	422,56	417,52
Mão-de-obra	561,19	496,39	445,80	428,63
Desp. Administ.	60,86	72,98	33,67	27,86
Equipamento	0,10	0,02	1,98	1,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.111,32</b>	<b>1.044,98</b>	<b>904,00</b>	<b>875,90</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	702,16	592,55	565,07
Mão-de-obra	608,90	471,61	529,76
Desp. Administ.	57,54	39,70	34,44
Equipamento	0,13	1,87	2,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.368,72</b>	<b>1.105,73</b>	<b>1.132,09</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	482,59	398,74	539,09
Mão-de-obra	496,99	448,61	597,42
Desp. Administ.	45,11	35,62	39,95
Equipamento	3,34	2,12	3,28
<b>TOTAL</b>	<b>1.028,02</b>	<b>885,08</b>	<b>1.179,75</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	568,79	479,68	645,62
Mão-de-obra	501,74	461,18	614,46
Desp. Administ.	45,12	35,62	39,95
Equipamento	3,34	2,13	3,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.118,99</b>	<b>978,61</b>	<b>1.303,28</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	370,03	233,71
Mão-de-obra	534,87	249,57
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,85	0,78
<b>TOTAL</b>	<b>906,76</b>	<b>484,06</b>