

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Fevereiro/2011
Composição

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	441,02	482,13	461,20	305,60
Mão-de-obra	408,82	343,13	322,66	278,57
Desp. Administ.	69,68	18,53	16,67	17,28
Equipamento	1,46	1,42	1,49	0,74
TOTAL	920,99	845,20	802,02	602,19

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	490,93	475,89	422,58	417,70
Mão-de-obra	561,19	496,39	445,80	428,63
Desp. Administ.	65,43	78,46	36,20	29,95
Equipamento	0,10	0,02	1,99	1,90
TOTAL	1.117,65	1.050,76	906,56	878,18

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	705,92	594,49	566,10
Mão-de-obra	608,90	471,61	529,76
Desp. Administ.	61,86	42,68	37,02
Equipamento	0,13	1,88	2,85
TOTAL	1.376,80	1.110,66	1.135,73

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	481,65	397,29	537,32
Mão-de-obra	496,99	448,61	597,42
Desp. Administ.	48,50	38,29	42,95
Equipamento	3,36	2,13	3,30
TOTAL	1.030,49	886,32	1.180,99

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	568,61	479,08	644,88
Mão-de-obra	501,74	461,18	614,46
Desp. Administ.	48,50	38,29	42,94
Equipamento	3,36	2,15	3,28
TOTAL	1.122,21	980,70	1.305,56

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	371,15	232,70
Mão-de-obra	534,87	249,57
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,87	0,78
TOTAL	907,89	483,05