

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Maio/2015

Composição

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	538,88	590,57	566,27	377,45
Mão-de-obra	564,31	473,64	445,40	384,52
Desp. Administ.	83,48	22,20	19,97	20,70
Equipamento	1,67	1,61	1,69	0,84
TOTAL	1.188,34	1.088,02	1.033,32	783,52

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	582,40	565,87	501,95	497,23
Mão-de-obra	774,79	685,32	615,48	591,79
Desp. Administ.	78,39	93,99	43,36	35,89
Equipamento	0,12	0,02	2,26	2,16
TOTAL	1.435,69	1.345,21	1.163,06	1.127,06

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	822,39	698,15	679,03
Mão-de-obra	840,66	651,11	731,39
Desp. Administ.	74,10	51,13	44,36
Equipamento	0,14	2,14	3,24
TOTAL	1.737,30	1.402,53	1.458,01

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	575,90	472,58	636,69
Mão-de-obra	686,17	619,37	824,82
Desp. Administ.	58,10	45,87	51,45
Equipamento	3,82	2,42	3,76
TOTAL	1.324,00	1.140,24	1.516,72

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	677,50	569,22	764,20
Mão-de-obra	692,74	636,72	848,33
Desp. Administ.	58,10	45,87	51,45
Equipamento	3,82	2,44	3,73
TOTAL	1.432,16	1.254,25	1.667,70

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	468,06	279,67
Mão-de-obra	738,52	344,56
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	2,12	0,89
TOTAL	1.208,70	625,12